

Pilar								
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (kgf)	Carga Min. (kgf)	Mx (kgf.m)	Fx (kgf)	Fy (kgf)
P1	20x77.5	6943.05	356.30	14200	9600	12400	1100	400
P2	20x77.5	7543.05	356.30	10500	10100	5000	900	500
P3	20x60	8143.05	365.05	11100	10800	4600	1000	800
P4	20x60	8743.05	365.05	11100	10800	4600	900	600
P5	20x60	9343.05	365.05	11100	10800	4600	900	600
P6	20x60	9943.05	365.05	11200	10600	4600	900	1100
P7	20x60	10543.05	365.05	17400	13000	8800	1400	1800
P8	15x30	7173.05	325.05	8900	7000	200	900	700
P9	17x30	6943.05	-69.95	6600	4800	700	700	1100
P10	15x30	7173.05	-69.95	9000	7300	200	800	1100
P11	17x30	6943.05	-294.95	20300	16400	1000	500	700
P12	13x30	7283.05	-294.95	10000	6800	200	600	400
P13	25x40	10540.55	-294.95	29100	25500	3900	11900	1000
P14	20x20	6943.05	-599.95	8800	6700	400	400	700
P15	13x30	7283.05	-599.95	7200	5600	200	1100	1000
P16	17x30	6943.05	-769.95	8500	6700	1000	400	400
P17	13x30	7283.05	-769.95	7100	5700	200	1100	1000
P18	17x30	6943.05	-1074.95	21700	18300	800	500	700
P19	13x30	7283.05	-1074.95	10600	7400	200	600	400
P20	25x40	10540.55	-1074.95	30800	27200	3600	11900	900
P21	17x30	6943.05	-1299.95	6700	5100	1000	700	1100
P22	15x30	7175.55	-1299.95	8100	6600	300	700	1100
P23	20x77.5	6943.05	-1726.20	12400	7700	12100	1100	400
P24	15x30	7175.55	-1694.95	9100	7100	300	900	700
P25	20x77.5	7543.05	-1726.20	10800	10400	4000	900	500
P26	20x60	8143.05	-1734.95	11100	10800	3700	1000	800
P27	20x60	8743.05	-1734.95	11100	10800	3700	900	600
P28	20x60	9343.05	-1734.95	11100	10800	3700	900	600
P29	20x60	9943.05	-1734.95	11200	10600	3700	900	1100
P30	20x60	10543.05	-1734.95	15400	11000	8500	1400	1800
								2500

Planta de cargas
escala 1:75

QUADRA COBERTA

Proprietário: _____
Prefeito Municipal – Vilmar Zimmermann

Responsável Técnico: _____
Jamile Storch – CREA 219831

DATA: DEZEMBRO 2019
ESCALA: 1/75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

Rua da República, 96.
Júli- RS - 98740-000
Telefone : 55 3334 4900

PROJETO
ESTRUTURAL

PLANTA DE CARGAS

07