



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 24,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									103.719,35	
1.			PARADAS DE ÔNIBUS					-	103.719,35	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					-	7.442,66	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	107,37	BDI 1	133,50	1.602,00	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60	7.828,88	BDI 1	9.734,43	5.840,66	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.205,24	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	36,00	44,16	BDI 1	54,91	1.976,76	RA
1.2.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	71,40	2,57	BDI 1	3,20	228,48	RA
1.3.			FUNDAÇÃO					-	1.120,55	
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,35	119,84	BDI 1	149,01	201,16	RA
1.3.2.	SINAPI	COMP01	LASTRO DE BRITA GRADUADA nº01 e 02 ESP 3CM (COMP BASE 100324)	M3	0,15	26,97	BDI 1	33,53	5,03	RA
1.3.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,98	19,88	BDI 1	24,72	123,11	RA
1.3.4.	SINAPI	COMP02	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO FCK 30 MPA	M³	0,33	533,06	BDI 1	662,81	218,73	RA
1.3.5.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	35,85	12,84	BDI 1	15,97	572,52	RA
1.4.			ESTRUTURA					-	35.646,10	
1.4.1.	SINAPI	COMP03	PILAR/VIGA METÁLICA EM TUBO QUADRADO 70x70MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PINTURA	KG	933,45	20,01	BDI 1	24,88	23.224,24	RA
1.4.2.	SINAPI	COMP04	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (MEIA) EM AÇO PINTADA	KG	297,66	24,31	BDI 1	30,23	8.998,26	RA
1.4.3.	SINAPI	COMP05	TERÇAS PINTADAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	36,00	76,48	BDI 1	95,10	3.423,60	RA
1.5.			FECHAMENTOS					-	50.797,52	
1.5.1.	SINAPI	COMP06	PLATIBANDA/SAIA PINTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO	M²	55,56	134,88	BDI 1	167,71	9.317,97	RA
1.5.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,00	104,28	BDI 1	129,66	6.223,68	RA
1.5.3.	SINAPI-I	12618	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	9,00	47,20	BDI 1	58,69	528,21	RA
1.5.4.	SINAPI-I	39520	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	36,00	225,40	BDI 1	280,26	10.089,36	RA
1.5.5.	SINAPI	COMP07	GRADE DE FERRO	M²	1,05	282,89	BDI 1	351,75	369,34	RA
1.5.6.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	62,28	274,11	BDI 1	340,83	21.226,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 24,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									103.719,35	
1.5.7.	SINAPI	COMP08	BANCO EM MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	13,80	148,01	BDI 1	184,04	2.539,75	RA
1.5.8.	SINAPI	COMP09	PINTURA DE LETRAS E DEMARCAÇÕES COM TINTA EPÓXI (REF 102507)	M	84,00	4,81	BDI 1	5,98	502,32	RA
1.6.			CONSERTO DE PASSEIO EM CONCRETO					-	6.507,28	
1.6.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	52,00	100,64	BDI 1	125,14	6.507,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local
Data

quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: