

Nº OPERAÇÃO 1082881-27	Nº SICONV 928485/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Poliédrica Distrito de Rosário e Rua Emilia Bazzan Sartori	MUNICÍPIO / UF AUGUSTO PESTANA/RS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Poliédrica Distrito de Rosário e Rua Emilia Bazzan Sartori									209.033,92	
1. PAVIMENTAÇÃO									209.033,92	
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	7.600,42
1.1.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	15.372,25	BDI 1	18.787,96	3.757,59	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	6.288,38	BDI 1	7.685,66	3.842,83	RA
1.2. PLACA DE OBRA									-	1.649,97
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	300,00	BDI 1	366,66	1.649,97	RA
1.3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									-	199.209,54
1.3.1.	SINAPI	COMP 01	COLCHÃO DE ARGILA DE 20CM	M²	2.413,50	8,49	BDI 1	10,38	25.052,13	RA
1.3.2.	SINAPI	101123	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	482,70	7,49	BDI 1	9,15	4.416,71	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.016,88	2,35	BDI 1	2,87	8.658,43	RA
1.3.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	965,00	48,46	BDI 1	59,23	57.156,95	RA
1.3.5.	SINAPI	COMP 02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA	M²	2.413,50	31,23	BDI 1	38,17	92.123,30	RA
1.3.6.	SINAPI	COMP 03	COMPACTAÇÃO	M²	2.413,50	0,03	BDI 1	0,04	96,54	RA
1.3.7.	SINAPI	COMP 04	REJUNTE PÓ DE PEDRA 2CM	M³	2.413,50	3,97	BDI 1	4,85	11.705,48	RA
1.4. SINALIZAÇÃO									-	573,99
1.4.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,44	693,00	BDI 1	846,98	370,64	RA
1.4.2.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,00	70,53	BDI 1	86,20	172,40	RA
1.4.3.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	468,94	BDI 1	573,14	30,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA/RS

Local:

segunda-feira, 6 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Daiana Frank Bruxel Bohrer

CREA/CAU: CREA/RS 175692

ART/RRT: 0