



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS URBANOS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS
---	----------------	------------------	--	------------------	--	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Passeios urbanos</b>				
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	2hora/dia (mês 160horas)= 0,125mes*2 meses=0,25mês
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,40	2hora/dia (mês 160horas) = 0,25mês*2meses=0,5mês
1.2.	<b>DEMOLIÇÕES</b>			
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	4.445,87	
1.3.	<b>PASSEIO INTERTRAVADO</b>			
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	903,56	=162
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO NA COR NATURAL 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA	0	2.376,18	=(243*12)+(3*7)+(3*10*3)+(3*6)
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO COLORIDO DIRECIONAL/ALERTA 20X20CM, ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA	0	239,54	=(243*12)+(3*7)+(3*10*3)+(3*6)
1.4.	<b>PASSEIO EM CONCRETO</b>			
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	838,00	=(243*12)+(3*7)+(3*10*3)+(3*6)*0,03
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 09/2022	M2	2.194,29	=[(60,9*2,4*0,0566)+(91,35*2,4*0,0566)+(3045*2)*0,45]/1000)*420
1.4.3.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	215,91	
1.5.	<b>ACESSIBILIDADE - CONTINUIDADE DA QUADRA</b>			
1.5.1.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	357,64	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DEMOLIÇÕES
PASSEIO INTERTRAVADO
PASSEIO INTERTRAVADO
PASSEIO INTERTRAVADO
PASSEIO EM CONCRETO
PASSEIO EM CONCRETO
PASSEIO EM CONCRETO
ACESSIBILIDADE - CONTINUIDADE DA QUADRA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.691,55	92.878,77	106.351,26	40.843,21	117.504,91	82.054,26	17.923,56	48.076,44	54.150,18	91.094,62	59.162,44	19.348,50	
TRECHO 1: RUA JOÃO HASS													
TRECHO 2: CEL SOARES DE BARROS													
TRECHO 3: PRAÇA													
TRECHO 4: AVENIDA MENAÇO AÍRES													
TRECHO 5: JOÃO HASS													
TRECHO 6: SÃO FRANCISCO													
TRECHO 7: DR. FORZINHO SAMPAIO													
TRECHO 8: EDMUNDO SPRINGER													
TRECHO 9: CELESTE BURTET													
TRECHO 10: LOTEAMENTO O VALE DO SOL													
TRECHO 11: RUA SEMINÁRIO													
	0,20												
	0,40												
		737,45	706,42	351,40	710,64	512,00	98,90	348,40	285,60	596,16		98,90	
		250,16	164,00	10,00	5,00	100,00		134,00			240,40		
		681,89	357,70	331,79	74,48	176,00		321,60			432,72		
		55,56	37,65	19,61	7,84	44,00		26,80			48,08		
			135,00		255,00	151,00	18,00	136,00	115,00			28,00	
			281,45		568,48	292,00	98,90	258,40	596,16			98,90	
			29,63		59,84	30,20	8,60	27,20	51,84			8,60	
			47,70	30,39	94,58	15,73	25,40	24,20	69,40	19,00		31,25	

AUGUSTO PESTANA/RS  
Local  
sexta-feira, 12 de janeiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Daiana Frank Bruxel Bohrer  
CREA/CAU: CREA/RS 175692  
ART/RRT:

Responsável Técnico  
Nome: Daiana Frank Bruxel Bohrer  
CREA/CAU: CREA/RS 175692  
ART/RRT:

Responsável Técnico  
Nome: Daiana Frank Bruxel  
CREA/CAU: CREA/RS 175692  
ART/RRT: