

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>COMP 01</b>	<b>EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE</b>	<b>M²</b>		<b>1.150,64</b>	<b>1.155,21</b>
SINAPI	5835	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0331	358,11	361,92
SINAPI	5837	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0678	142,55	146,36
<b>Composição</b>	<b>COMP 02</b>	<b>FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H</b>	<b>T</b>	<b>2,4</b>	<b>442,25</b>	<b>442,88</b>
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8072	21,40	23,37
SINAPI	91386	CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	CHP	0,0331	279,65	282,23
SINAPI	95631	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0575	242,12	245,24
SINAPI	95632	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0434	91,85	94,97
SINAPI	96155	ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0668	62,74	66,45
SINAPI	96157	ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	153,83	157,54
SINAPI	96463	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0299	229,58	232,70
SINAPI	96464	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,071	98,48	101,60

<b>Composição</b>	<b>COMP 02</b>	<b>DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H</b>	<b>T</b>		<b>442,25</b>	<b>442,88</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2421	97,00	97,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	51,88	0,99	0,99
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,174	107,22	107,22
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1782	92,87	92,87
SINAPI	5940	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0049	181,71	185,52
SINAPI	5942	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0179	86,49	90,30
SINAPI	7030	AF_05/2023	CHP	0,0455	271,52	271,52
<b>COTAÇÃO</b>	<b>ANP 1</b>	<b>CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 ( acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)</b>	<b>T</b>	<b>0,0566</b>	<b>4.586,58</b>	<b>4.586,58</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455	21,43	23,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227	67,70	75,41
SINAPI	93433	DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0176	2.734,07	2.746,57
SINAPI	93434	DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0051	349,74	362,24
SINAPI	95872	CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176	301,46	301,46
SINAPI	95873	CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0051	15,27	15,27

<b>Composição</b>	<b>COMP 03</b>	<b>ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE</b>	<b>M²</b>		<b>1.188,84</b>	<b>1.194,62</b>
<b>Composição</b>	<b>COMP 04</b>	<b>DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H</b>	<b>T</b>	<b>2,4</b>	<b>443,80</b>	<b>444,43</b>
SINAPI	5835	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	358,11	361,92
SINAPI	5837	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	142,55	146,36
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	21,40	23,37
SINAPI	91386	CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	CHP	0,0464	279,65	282,23
SINAPI	95631	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	242,12	245,24
SINAPI	95632	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	91,85	94,97
SINAPI	96155	ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	62,74	66,45
SINAPI	96157	ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	153,83	157,54
SINAPI	96463	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	229,58	232,70
SINAPI	96464	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	98,48	101,60

<b>Composição</b>	<b>COMP 04</b>	<b>PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H</b>	<b>T</b>		<b>443,80</b>	<b>444,43</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3248	97,00	97,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,2	0,99	0,99
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1998	107,22	107,22
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0625	92,87	92,87
SINAPI	5940	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	181,71	185,52
SINAPI	5942	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0179	86,49	90,30
SINAPI	7030	AF_05/2023	CHP	0,0455	271,52	271,52
<b>COTAÇÃO</b>	<b>ANP 1</b>	<b>CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 ( acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)</b>	<b>T</b>	<b>0,056</b>	<b>4.586,58</b>	<b>4.586,58</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455	21,43	23,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227	67,70	75,41
SINAPI	93433	DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0176	2.734,07	2.746,57
SINAPI	93434	DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0051	349,74	362,24
SINAPI	95872	CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176	301,46	301,46
SINAPI	95873	CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0051	15,27	15,27

<b>Composição</b>	<b>COMP 05</b>	<b>REATERRO COM BRITA GRADUADA</b>	<b>M³</b>		<b>175,95</b>	<b>177,60</b>
SINAPI	5631	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,038	221,58	225,04
SINAPI	5632	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,049	95,53	98,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038	21,43	23,26
SINAPI	91533	POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,061	44,57	48,28
SINAPI	91534	POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,057	37,17	40,88
SINAPI	93590	ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42	1,02	1,04
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	107,22	107,22
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	92,87	92,87
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	93,36	93,36
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	87,72	87,72

<b>Composição</b>	<b>COMP 06</b>	<b>REATERRO COM PEDRA RACHÃO</b>	<b>M³</b>		<b>182,26</b>	<b>183,68</b>
SINAPI-I	4730	SEM FRETE)	M3	1,3	87,29	87,29
SINAPI	93590	ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45	1,02	1,04
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1	87,72	87,72
SINAPI	5631	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0139	221,58	225,04
SINAPI	5632	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0151	95,53	98,99
SINAPI	5684	OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	CHP	0,0046	169,57	172,69

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	5685	OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	CHI	0,0244	71,69	74,81
SINAPI	5932	KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0109	266,32	271,50
SINAPI	5934	KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0181	109,29	114,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1016	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>COMP 07</b>	<b>GRADE DE FERRO</b>	<b>M²</b>		<b>1.000,06</b>	<b>1.003,60</b>
SINAPI-I	559	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	M	42	22,31	22,31
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	2	11,07	11,07
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,54	27,86
SINAPI	88631	AF_08/2019	M3	0,004	647,57	662,74
<b>Composição</b>	<b>COMP 08</b>	<b>BOCA COLETORA</b>	<b>UN.</b>		<b>3.051,80</b>	<b>3.197,44</b>
SINAPI	102279	COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A	M3	3,375	7,01	7,21
SINAPI	101617	(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1	3,04	3,31
SINAPI	73883/2			0,2	0,00	0,00
SINAPI	96616	AF_01/2024	M3	0,1	810,38	841,94
<b>Composição</b>	<b>comp 10</b>	<b>ALVENARIA TIJOLO INTEIRO MACIÇO 20CM</b>	<b>M2</b>		<b>193,00</b>	<b>202,96</b>
SINAPI	87377	CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,264	717,32	737,49
SINAPI	87794	MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25	M2	5,28	42,60	44,91
SINAPI-I	6189	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,33	26,58	26,58
SINAPI	92917	FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,69	14,77	15,08
SINAPI	94971	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,105	547,80	555,37
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,413	25,54	27,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,211	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,211	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>COMP 07</b>	<b>GRADE DE FERRO</b>	<b>M²</b>		<b>1.000,06</b>	<b>1.003,60</b>
<b>Composição</b>	<b>COMP 09</b>	<b>FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM</b>	<b>M</b>		<b>199,23</b>	<b>203,10</b>
SINAPI	5631	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,105	221,58	225,04
SINAPI	5632	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,221	95,53	98,99
SINAPI-I	37453	FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1,03	116,89	116,89
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	19,59	21,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,986	21,43	23,26
SINAPI	88629	AF_08/2019	M3	0,005	731,76	747,44
<b>Composição</b>	<b>COMP 10</b>	<b>ALVENARIA TIJOLO INTEIRO MACIÇO 20CM</b>	<b>M2</b>		<b>193,00</b>	<b>202,96</b>
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	120	0,55	0,55
SINAPI	87292	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,035	609,61	623,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>COMP 11</b>	<b>ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA</b>	<b>M²</b>		<b>83,05</b>	<b>84,57</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	97,00	97,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,06	87,72	87,72
SINAPI-I	36155	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,	M2	1,0487	55,68	55,68
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	22,69	24,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	21,43	23,26
SINAPI	91277	KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,31	10,31
SINAPI	91278	KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,72	0,72
SINAPI	91283	CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X	CHP	0,0483	11,17	11,17
SINAPI	91285	CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X	CHI	0,1504	1,10	1,10
<b>Composição</b>	<b>COMP 12</b>	<b>REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO</b>	<b>M</b>		<b>9,04</b>	<b>9,84</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1917	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1917	25,72	28,07
<b>Composição</b>	<b>COMP 13</b>	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C</b>	<b>M²</b>		<b>3,71</b>	<b>3,77</b>
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	13,53	13,53
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	6,80	6,80
COTAÇÃO	ANP 2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	KG	0,45	3,61	3,61
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,004	276,00	278,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	21,43	23,26
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	141,74	145,45
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0038	56,25	59,96
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0051	70,83	73,30
<b>Composição</b>	<b>COMP 14</b>	<b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30</b>	<b>M²</b>		<b>8,32</b>	<b>8,37</b>
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	13,53	13,53
Sinapi	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	6,80	6,80
cotação	ANP 3	21,65%)	kg	1,2	5,87	5,87
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,001	276,00	278,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	21,43	23,26
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	141,74	145,45
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0041	56,25	59,96
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0049	70,83	73,30
<b>Composição</b>	<b>COMP 15</b>	<b>RASGO MECANIZADO EM CONTRAPISO DE CONCRETO</b>	<b>M²</b>		<b>32,42</b>	<b>35,56</b>
SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515	30,56	33,62
SINAPI	102274	PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,365	31,64	34,70
SINAPI	102275	PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,149	34,40	37,46
<b>Composição</b>	<b>COMP 16</b>	<b>EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM</b>	<b>TXXM</b>		<b>0,71</b>	<b>0,71</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	SICRO 3 D	Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW (E9013)	CHP	0,0011	589,42	589,42
COTAÇÃO	SICRO 3 E	Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW (E9013)	CHI	0,0005	122,80	122,80
<b>Composição</b>	<b>COMP 17</b>	<b>ATÉ 30 KM</b>	<b>TXKM</b>		<b>1,82</b>	<b>1,82</b>
COTAÇÃO	SICRO 3 F	Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kW (E9579)	CHP	0,0056	291,25	291,25
COTAÇÃO	SICRO 3 G	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M <sup>3</sup> - 188KW (E9579)	CHI	0,0024	80,30	80,30

[Yellow box]

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

[Yellow box]